酒店热水存档报价：144人与216人两种配置

两份酒店热水配置存档报价分别为175,432元和228,138元，均不含税；列示43 kW主机、455 L水箱、安装调试及报价边界。

整理发布：2026年11月9日

按对应配置比较费用

两张存档清单分别标注“客房144人”和“客房216人”。人数为清单标注，选型时还需结合高峰用水、进水温度、运行时段及供水要求计算。两份清单单独列示，原文件未注明其分区或备选关系。

两份清单的主要配置

项目	144人清单	216人清单
KFXRS-43II/CY热泵	3台	4台
CRL-455-15加热水箱	3台，455 L/台，15 kW/台	4台，455 L/台，15 kW/台
CRL-455储热水箱	15台，455 L/台	20台，455 L/台
安装调试费（已计入总额）	18,900.00元	25,200.00元
存档报价总额（不含税）	175,432.00元	228,138.00元
报价日期	原文件未载	原文件未载

原清单热泵参数为制热量43 kW、输入功率9 kW。两份价格各自包含其清单中的设备、管阀、电气配套与安装调试，不相加为一个项目总额。

主要设备历史单价

设备	存档单价（元/台，不含税）
KFXRS-43II/CY热泵	20,800.00
CRL-455-15加热水箱	3,800.00
CRL-455储热水箱	2,480.00

上述设备费用已计入各自总额。其余水泵、配电、阀件、管道、保温、电线及安装调试也按各自清单计价。

价格之外的工作

- 税费、设备混凝土基础、管道铝皮护套和设备吊装费用未计入。
- 业主将主电缆及热水供水、回水和冷水补水主管铺设至约定位置。
- 系统电加热控制柜选配另计；运输列价为0元，具体运输安排应随项目报价确认。

按自己的酒店条件询价

- 提供客房和公共区人数、高峰用水时段、供水温度及可用能源。
- 提供设备位置、供电容量、供回水接口、压力与水质条件。
- 把混凝土基础、吊装、管道护套和施工恢复单独列项，说明由哪一方负责。

资料来源

来源：博浪存档酒店热水报价工作簿，144人和216人两张配置表，设备见第3-11行，总额见第40行，报价范围见第41-52行。原文件未载报价日期。本页为存档报价参考，不作为当前销售价、成交或竣工记录。

常见问题

175,432元和228,138元可以相加吗?

两张清单的分区或备选关系未注明，应按对应配置分别使用报价，不合并为一个酒店项目总额。

这两份报价包含税费和吊装吗?

均不含税，也不含设备混凝土基础、管道铝皮护套和吊装。安装调试费已列入各自总额。

获取项目方案与报价

请提供项目地点、用水需求、现有设备和计划改造范围。

联系博浪 · 热水工程询价清单