酒店热水改造：2026年历史合同与设备费用

某酒店热水工程历史合同总价168万元，含安装辅材、安装调试、运输和税金；列明14台热泵及配套水箱、水泵的合同清单。

整理发布：2026年11月9日

先按合同范围比较价格

此份2026年酒店热水工程合同将设备、安装辅材和安装调试等合并计价。合同清单可用于理解热泵、水箱及循环系统的费用组成，比较时应保留相同的供货与施工范围。

历史合同记录

项目	合同记录
合同日期	2026年9月1日
合同总价	1,680,000.00元
税费口径	含税金，合同未列明具体税率
配套范围	含管道管件、阀门、电线等安装辅材，安装调试和运输

合同约定其中30,000元抵作供货方在酒店的消费，现金支付部分合计1,650,000元；两部分共同组成1,680,000元合同价。

合同设备清单

设备	合同型号或规格	数量（台）	合同分项单价（元）	合同分项金额（元）
热泵热水机组	KFXRS-90II；95 kW / 20 kW	14	58,400.00	817,600.00
3.5 m³储热水箱	SUS316；1.0 MPa	9	48,700.00	438,300.00
5 m³储热水箱	SUS316；1.0 MPa	3	60,400.00	181,200.00
储水式电热水器	CRL-455-15；455 L / 15 kW	12	7,580.00	90,960.00
750 L膨胀罐	10 bar；预充2.5 bar	4	8,000.00	32,000.00
热泵循环泵	IPL65/120-3/2	8	7,700.00	61,600.00
热泵循环泵	IPL40/130-2.2/2	2	6,650.00	13,300.00
热水回水循环泵	MHIL1602	8	5,630.00	45,040.00

合同列示热泵和储水式电热水器品牌为博浪，储热水箱为甬盛，膨胀罐为袁申，水泵为威乐。八项金额合计1,680,000元，已含上述配套与施工费用。表内设备行价属于本合同的费用分摊，不另加一次辅材、安装或运输，也不作为当前裸机售价。95 kW和20 kW为合同列示参数，分别为制热量和输入功率。

安装接口与费用边界

- 相关管道和电线以热泵主机、热水箱及控制柜之间的安装范围为限。
- 设备基础建设、避雷系统未计入。
- 业主将冷热水管、回水管及电缆接至约定位置，供货方完成设备接口对接。

旧改询价时补充哪些条件

- 原设备型号、运行问题和能源条件；列清保留、更换和拆除的设备。
- 客房与公共区高峰用水、现有供回水管径及压力、设备空间与搬运通道。
- 施工时间、停水窗口、临时供水要求，以及拆除恢复是否计价。

根据现场条件确定改造配置，再按同一施工范围比较总价。

资料来源

来源：博浪存档的某酒店热水工程合同，2026年9月1日，第1-4页；设备及总价见第1页，支付和施工范围见第2-3页。本页为历史合同参考，实际交付、验收与结算以对应项目资料为准。

常见问题

168万元还需要另加辅材和安装费吗?

这份合同总价已包含列明的安装辅材、安装调试、运输和税金，不应再次叠加这些费用。设备基础、避雷及超出约定接口的工程另按项目范围确定。

合同中的热泵单价可以直接用于新项目吗?

每台58,400元是本合同含配套费用的分项计价，不是当前裸机统一售价。新项目需按型号、数量、安装范围和税费重新报价。

获取项目方案与报价

请提供项目地点、用水需求、现有设备和计划改造范围。

联系博浪 · 热水工程询价清单