模块承压热水：三种配置的存档报价

3+3+27、1+1+10和1+1+9三种模块承压配置，存档报价分别为235,318.50元、86,106.50元和82,226.50元，均不含税。

整理发布：2026年11月9日

配置编号分别代表什么

三份清单中的“3+3+27”“1+1+10”“1+1+9”，依次对应热泵主机、加热水箱和储热水箱的台数。三种配置分别列示，原文件未注明它们的分区或备选关系。

三种配置与总额

项目	3+3+27	1+1+10	1+1+9
KFXRS-43II/CY热泵	3台	1台	1台
CRL-455-15加热水箱	3台	1台	1台
CRL-455储热水箱	27台	10台	9台
安装调试费（已计入总额）	19,800.00元	7,200.00元	6,600.00元
存档报价总额（不含税）	235,318.50元	86,106.50元	82,226.50元
报价日期	原文件未载	原文件未载	原文件未载

主机参数为制热量43 kW、输入功率9 kW；加热水箱容积455 L并带15 kW电加热；储热水箱容积455 L。上述为各份历史配置清单的参数。

主要设备历史单价

设备	存档单价（元/台，不含税）
KFXRS-43II/CY热泵	22,800.00
CRL-455-15加热水箱	4,880.00
CRL-455储热水箱	3,280.00

设备、水泵、配电、管阀、保温、电气材料与安装调试按各配置清单计价，均已包含于对应总额。三份总额不累计为一个酒店项目总价。

报价范围

- 税费、设备混凝土基础、管道铝皮护套和设备吊装费用未计入。
- 业主将主电缆及热水供水、回水和冷水补水主管铺设至约定位置。
- 系统电加热控制柜选配另计；运输列价为0元，具体运输安排应随项目报价确认。

调整配置前需要明确什么

- 用水人数与高峰时段、进水温度、目标热水温度及每天可运行时间。
- 现有储热与回水系统是否保留，安装空间、供电和承压条件。
- 吊装、基础、管道护套及主管接入的施工边界。

这些条件共同影响热泵数量、储热容积、辅热功率和工程费用，不能仅按人数同比缩放历史总价。

资料来源

来源：博浪存档模块承压热水报价工作簿，三张配置表。主要设备见各表第3-10行；3+3+27总额见第42行，其余两表总额见第40行；费用范围见各表备注。原文件未载报价日期。本页为存档价格参考，不作为当前销售价或工程履约记录。

常见问题

3+3+27中的数字表示什么？

依次表示3台热泵主机、3台加热水箱和27台储热水箱。对应清单报价235,318.50元，不含税。

三个总额是否构成一个项目总价？

原文件没有注明三份配置的分区或备选关系。三份报价分别对应各自清单，应分别使用，不能直接累计。

获取项目方案与报价

请提供项目地点、用水需求、现有设备和计划改造范围。

联系博浪 · 热水工程询价清单