NBWAVE / ENGINEERING RESOURCES

某开放大学热水旧改方案与历史报价

2022年学校热水改造响应报价975,249元：了解热源、储热、管路、控制及拆除恢复的报价范围。

整理发布 • 2026-11-05

这份报价回答什么问题

学校热水旧改的费用由哪些部分组成？这份某开放大学的历史响应报价，覆盖多个楼栋的热源、水箱、循环及增压、管路和控制配套，并包含部分旧管拆除及装修恢复项目。比较预算时，应先对齐改造范围，再比较总价。

历史报价记录

项目	内容
报价时间	2022年8月19日
报价阶段	磋商响应报价
响应报价（含税）	975,249元
工程场景	学校既有热水系统升级改造
费用口径	按该次响应报价文件范围；并非设备裸机价格

金额为人民币历史报价，用于理解当时的工程配置与费用范围，不作为当前报价、成交价或结算价。新项目须按现场条件、当前型号和正式报价重新核算。

原报价包含的工作

区域	报价范围摘要
A楼	空气源热泵、储热水箱、循环泵、增压泵、管道阀件、控制柜及吊装等
B楼、C楼	热源与水箱、水泵和管阀配套；旧PPR管拆除、打孔补漏、吊顶拆除修复、管道装饰及淋浴套装等
综合楼	空气源热泵、承压储热水罐、冷水储水箱、循环及回水泵、增压、膨胀罐、控制和吊装等

部分费用示例

原报价项目	历史金额（元）
B楼旧PPR管拆除	5,000
C楼旧PPR管拆除	5,000
B楼吊顶拆除修复	2,500
C楼吊顶拆除修复	2,500
A楼吊装费	5,000
综合楼吊装费	4,000

以上仅摘列部分费用，已包含在原报价总额中，不应另行叠加，也不能代表今日施工单价。各分项税费口径按原报价文件，勿另加一次整单税费。

用于自己的旧改项目时

- 列出每栋楼的使用人数、供水时段、冬季进水温度和高峰用水情况。
- 明确哪些原设备、管路和水箱保留，哪些拆除、更换；核对供电、屋面及设备搬运条件。
- 把施工停水窗口、临时供水需求和装修恢复列入询价范围，避免只比较主机价格。
- 按同一范围比较设备、安装、吊装、辅材、税费、调试和质保，不将名义机组能效当作项目全年节能率。

资料来源与使用范围

本页为博浪历史报价文件的匿名整理版，客户名称作了隐去处理。报价主体：马鞍山市博浪热能科技有限公司。来源：2022年8月19日响应报价文件，PDF第4—9页；价格总额见第4、9页，拆除与恢复见第7—9页。

本页展示报价阶段资料，不据此声明最终验收、运行年限或节能实测结果。工程服务范围按具体项目合同执行。