NBWAVE / ENGINEERING RESOURCES

海某中学模块承压热水方案与历史报价

2022年初次报价723,902.79元，7台热泵、7台加热水箱、43台储热水箱，附费用构成与报价范围。

整理发布 · 2026-11-05

模块承压系统怎样组成

海某中学的2022年初次报价按宿舍一、宿舍二和综合楼分别配置系统。热泵主机、加热水箱、储热水箱与循环控制共同构成方案，价格还包含管阀、电气配套及安装调试等费用。

历史报价记录

项目	内容
报价时间	2022年7月21日
报价阶段	初次报价
初次报价（含税）	723,902.79元
报价主体	马鞍山市博浪热能科技有限公司

金额为人民币历史报价，用于理解当时的工程配置与费用范围，不作为当前报价、成交价或结算价。新项目须按现场条件、当前型号和正式报价重新核算。

初次报价中的主要设备

区域	热泵主机（台）	加热水箱（台）	储热水箱（台）
宿舍一	3	3	18
宿舍二	3	3	21
综合楼	1	1	4
合计	7	7	43

原报价主机型号为 KFXRS-43II/CY；加热水箱为 CRL-455-15；储热水箱为 CRL-455。这里记录历史报价选型，不把它们作为新项目的直接选型结论。

费用构成：可复算的历史样本

费用项目	人民币（元）
宿舍一材料小计	257,051.00
宿舍二材料小计	272,651.00
综合楼材料小计	74,429.00
设备运输、搬运、吊装等	25,000.00
工时费（安装、清洗、调试）	35,000.00
税前合计	664,131.00
原报价税费（9%）	59,771.79
含税初次报价合计	723,902.79

257,051＋272,651＋74,429＋25,000＋35,000＝664,131元；664,131×9%＝59,771.79元；合计723,902.79元。9%是该份历史报价采用的税率，新项目按其实际税费条件确定。

单项设备价格怎样理解

原报价设备	数量	历史单价（元/台）	对应金额（元）
KFXRS-43II/CY主机	7	35,600	249,200
CRL-455-15加热水箱	7	7,500	52,500
CRL-455储热水箱	43	4,500	193,500

这三项是原材料清单的一部分，已包含于上述材料小计，不是完整系统价格。原报价税费在汇总处单列，不能把这些单价理解为当前含税安装包价。

同类项目询价前应准备什么

- 分别说明各楼栋的用水人数、高峰时段和供水温度，核对热泵能力与储热配置。
- 核对承压系统的压力条件、安全附件、回水、循环控制及检修空间。
- 明确运吊、安装、清洗、调试、管路、电源与税费是否纳入，按同一范围比较报价。

资料来源与使用范围

本页为博浪历史报价文件的匿名整理版，客户名称作了隐去处理。报价主体：马鞍山市博浪热能科技有限公司。来源：2022年7月21日初次报价文件，PDF第5—15页；设备分组见第5、8—9、12页，费用汇总见第14页。

本页仅整理公司报价资料；合同原文、客户图纸、签章和个人资料不在下载文件中。本页不是成交公告、竣工清单或节能检测报告。